

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ п/п	Наименование вида работ	Ед. изм.	Количество
	<i>Заземляющее устройство</i>		
1	Рытье траншей для прокладки двух стальных оцинков. полос сечением 6x40 мм грунт II кат. вручную вблизи действующих коммуникаций, на расстоянии до 1 м (Т-1)	м/м ³	2 / 0,28
2	Прокладка оцинкованной стальной полосы сечением 6x40 мм в готовой траншее (токоотводы)	м	4
3	Монтаж заземляющего устройства УЗК (М38-1)-14-Ц, длиной 21 м - забивка вертикального заземлителя (глубинного) в грунт II категории (стержень стальной с электрохимическим цинковым покрытием Ø 16 мм, L=1,5 м резьбовой - 14 шт входит в комплект УЗК (М38-1)- 14-Ц	к-т	1
4	Обратная засыпка траншеи привозным грунтом вручную глубиной 0,7 м, шириной 0,2 м	м/ м ³	2/0,28
5	Вывоз загрязненного грунта на ближайшую свалку с погрузкой техникой объемом ковша 0,5 м ²	м ³	0,28

Взам. инв. №

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал	Грунев				05.19
Проверил	Кокорина				05.19
Гл. спец.	Кокорина				05.19
Н. контр.	Грунев				05.19
ГИП	Мякота				05.19

840/ПУ-2018-Декабр-10-МК-ЭС.В		
Модернизация котельной в части установки стационарной дизель-генераторной установки по адресу: г.Санкт-Петербург, пер.Декабристов,д.10,корп.2,лит.А		
Электроснабжение. Дизель-генераторная установка	Стадия Р	Лист 1
Листов		
Ведомость объемов строительных и монтажных работ	ЗАО «СПб Институт Теплоэнергетики»	