

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ п/п	Наименование вида работ	Ед. изм.	Количество
<i>Заземляющее устройство</i>			
1	Рытье траншей для прокладки двух стальных оцинков. полос сечением 6х40 мм грунт II кат. вручную вблизи действующих коммуникаций, на расстоянии до 1 м (Т-1)	м/м ³	2 / 0,28
3	Прокладка оцинкованной стальной полосы сечением 6х40 мм в готовой траншее (токоотводы)	м	4
4	Монтаж заземляющего устройства УЗК (МЗ8-1)-14-Ц, длиной 21 м - забивка вертикального заземлителя (глубинного) в грунт II категории (стержень стальной с электрохимическим цинковым покрытием Ø 16 мм , L=1,5 м резьбовой - 14 шт входит в комплект УЗК (МЗ8-1)- 14-Ц	к-т	1
5	Обратная засыпка траншеи привозным грунтом вручную глубиной 0,7 м, шириной 0,2 м	м/ м ³	2/0,28
7	Вывоз загрязненного грунта на ближайшую свалку с погрузкой техникой объемом ковша 0,5 м ²	м ³	0,28

Взам. инв. №	
Инв.№ подл.	
Инв.№ подл.	

						840/ПУ-2018-Лесопарк-14-ЭС.В			
						Модернизация котельной в части установки стационарной дизель-генераторной установки по адресу: г.Санкт-Петербург, ул .Лесопарквоя, д.14, корп.2,лит.А			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Электроснабжение. Дизель-генераторная установка	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Грунев				05.19		Р	1	
Проверил	Кокорина				05.19	Ведомость объемов строительных и монтажных работ	ЗАО «СПб Институт Теплоэнергетики»		
Гл. спец.	Кокорина				05.19				
Н. контр.	Грунев				05.19				
ГИП	Мякота				05.19				

